

Unox	کارخانه سازنده
CHEFTOP-BAKERTOP MIND.Map PLUS	سری
All XEVC and XEBC unit	مدل
AF41	کد خطا
washing pre cooling alarm	نام خطا
خطا خنک شدن دستگاه پیش از شستشو	

علت: عدم انجام عملیات کاهش دما (خنک شدن محفظه) پیش از شستشو

دلایل ممکن: نامناسب بودن فشار آب ورودی و کاهنده فشار، گرفتگی لوله‌ها یا فیلتر،: خرابی سنسور دما، ایراد برد تغذیه

نحوه ی تست:

- بررسی کنید که دستگاه با آخرین نسخه آپدیت باشد.
- بررسی کنید که شیر آب ورودی باز باشد.
- فیلتر مکانیکی را بررسی کنید
 - در صورت وجود هرگونه گرفتگی، آن را باز کنید.
 - برنامه شستوشو را اجرا کنید.
- فشار آب را بررسی کنید.
 - فشار آب ورودی باید بین ۱.۵ تا ۶ بار باشد.
 - فشار آب بعد از کاهنده فشار برابر ۲.۳ بار باشد.
- در صورتی که دما دستگاه بالای ۱۵۰ درجه باشد.
 - با استفاده از مولتی متر بررسی کنید که ولتاژ بین EV1 و N پین P5 معادل 230 ولت باشد.
 - بررسی کنید که روی شیر برقی بخار، ولتاژ مورد نظر وجود داشته باشد.
 - خروج آب از لوله رطوبت داخلی را بررسی کنید.
 - بررسی کنید که خط بخار داخلی و خارجی دستگاه گرفته نباشد. در صورت گرفتگی لوله‌ها آن را تمیز کنید.
 - در صورت لزوم شیر برقی بخار را تعویض کنید.
- در صورتی که دما دستگاه کمتر از ۱۵۰ درجه باشد.
 - با استفاده از مولتی متر بررسی کنید که بین EL1 و EG1 و EL2 پین P5 و P26 معادل 230 ولت باشد.
 - بررسی کنید که روی شیر برقی آب ولتاژ مورد نظر وجود داشته باشد.
 - خروج آب از لوله رطوبت داخلی را بررسی کنید.
 - بررسی کنید که از نازل پاشش، آب خارج می‌شود.
 - بررسی کنید که لوله بخار گرفته نباشد. در صورت گرفتگی لوله‌ها آن را تمیز کنید.

- با استفاده از یک سنسور دمای خارجی، دمای واقعی محفظه را اندازه بگیرید.
- سنسور دما را تعویض کنید.
- برای اطلاعات بیشتر به کارت خطا AF03 مراجعه نماید.
- برد تغذیه را تعویض کنید.
- کاهش دهنده فشار را تعویض کنید.
- شیر برقی بخار را تعویض کنید.
- قطعات بخش شست‌وشو را تعویض کنید.

Superservice

